



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO EM ESTRUTURA METALICA NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

LOCAL: FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFOPA- PA-370 KM-37

DATA: OUTUBRO/2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIAS

BDI SERV:	29,06%
BDI EQUIP.:	15,27%
LEIS SOCIAIS HORISTA:	86,22%
LEIS SOCIAIS MENSALISTA:	47,52%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DA UFOPA

REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO	C. UNITÁRIO
UFOPA 001.01	RECUPERAÇÃO DE PILARES METALICOS E BASE	UND			
	EQUIPAMENTOS:				
	PESSOAL:				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 18,79	R\$ 18,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 15,06	R\$ 15,06
	MATERIAIS:				
SEDOPO71360	ESTRUTURA METALICA	KG	2,0000	R\$ 24,49	R\$ 48,98
NOTA:				CUSTO:	R\$ 82,83
				LS:	
				CUSTO TOTAL:	R\$ 82,83
				BDI:	R\$ 24,07
				PREÇO FINAL:	R\$ 106,90

REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO	C. UNITÁRIO
UFOPA 001.02	Envolvamento em concreto pilares existentes	UND			
	EQUIPAMENTOS:				
	PESSOAL:				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 15,06	R\$ 22,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 18,89	R\$ 28,34
	MATERIAIS:				
SEDOP-050259	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,3:2,7	M3	0,0670	R\$ 721,93	R\$ 48,37
SEDOP-050035	Formas para concreto em chapa de madeira compensada	M2	1,3500	R\$ 61,68	R\$ 83,27
NOTA:				CUSTO:	R\$ 182,57
				LS:	
				CUSTO TOTAL:	R\$ 182,57
				BDI:	R\$ 53,05
				PREÇO FINAL:	R\$ 235,62